

Programa Anual de Mantenimiento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas 2019
Dependencia o Entidad: ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.

CUCOP	Concepto	Valor total estimado de compra	Valor Estimado de compras Mipymes	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
35100001	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 715.30 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA INCLUYE CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RANURAS Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL EDIFICIO "HERMANOS SOLER" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	\$335,404.20	\$335,404.20	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	100	0	0	0
35100001	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 301.50 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA INCLUYE CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RANURAS Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL EDIFICIO "SALAS DE REGRABACIÓN Y DOBLAJE" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	\$153,936.10	\$153,936.10	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	100	0	0	0
35100001	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 395.50 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA INCLUYE CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RANURAS Y REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL "VESTIBULO DEL EDIFICIO DE LA "SALA SILVESTRE REVUELTAS" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	\$188,811.70	\$188,811.70	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	100	0	0
35100001	SERVICIO DE SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DEL EDIFICIO LUIS BUÑUEL, CON SISTEMA DE TRES CAPAS CON APLICACIÓN DE UNA CAPA DE GUARDQUIM EPOXI 430 CLEAR EN TODA LA SUPERFICIE PARA SELLADO DE GRIETAS CON APLICACIÓN DE CAPA EUROLASTIC 100 AR GRISSE MEMBRANA MONO COMPONENTE CON CAPA DE GUARDQUIM SPORT COLOR GRIS ACABADO TEXTURIZADO TRANSITABLE.	\$790,000.00	\$790,000.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	100	0	0
35100001	REHABILITADO DE PISO EXISTENTE EN FORO 7, A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 A 8 CENTÍMETROS, INCLUYE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RL-2K A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PICADO DE AMARRE Y BARRIDO DE LIMPIEZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL FRESADO PARA BACHEO, SELLO CON CEMENTO GRIS, RENOVACIÓN DE REGISTROS EXISTENTES, ASÍ COMO TODOS LOS ACARREOS DE MATERIALES, HECHURA DE RAMPA DE ACCESO CON PREPARACIÓN DE RODAMIENTO PARAPORTONMANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$842,000.00	\$842,000.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	0	100	0
35100001	REHABILITADO DE PISO EXISTENTE EN FORO 8, A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 A 8 CENTÍMETROS, INCLUYE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA RL-2K A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON PICADO DE AMARRE Y BARRIDO DE LIMPIEZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO DE MATERIAL FRESADO PARA BACHEO, SELLO CON CEMENTO GRIS, RENOVACIÓN DE REGISTROS EXISTENTES, ASÍ COMO TODOS LOS ACARREOS DE MATERIALES, HECHURA DE RAMPA DE ACCESO CON PREPARACIÓN DE RODAMIENTO PARAPORTONMANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$842,000.00	\$842,000.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	0	100	0

Handwritten signature and initials

Programa Anual de Mantenimiento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas 2019
Dependencia o Entidad: ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.

CUCOP	Concepto	Valor total estimado de compra	Valor Estimado de compras Mipymes	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
35100001	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 380 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA INCLUYE SUTITUCIÓN Y NIVELACION DE CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RAJURAS Y REPARACIÓN DE BALADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL "BODEGA B" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	\$205,000.00	\$205,000.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	0	100	0
35100001	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 380 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA INCLUYE SUTITUCIÓN Y NIVELACION DE CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RAJURAS Y REPARACIÓN DE BALADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL "BODEGA C" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	\$195,000.00	\$195,000.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	100	0	0
35100001	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE 380 METROS CUADRADOS, CON MEMBRANA PREFABRICADA Y REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4.5 MM DE ESPESOR, ACABADO DE GRAVILLA INCLUYE SUTITUCIÓN Y NIVELACION DE CANALONES, COLADERAS, SELLADO DE RAJURAS Y REPARACIÓN DE BALADAS DE AGUAS PLUVIALES EN EL "BODEGA D" DE LOS ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.	\$195,000.00	\$195,000.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	100	0	0
35100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PASARELA FIJA EN FOROS 3, 5 Y 6, A BASE DE MÓDULOS DE REJILLA DE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO PULTRUDA SERIE: F252AN-25520R20P-TP ISOFALICA MODERADA RESISTENCIA QUÍMICA DE 1/4" DE ESPESOR X 1 1/2" DE PERALTE, LAMINA DE FIBRA PULTRUDA DE 1/4" ACABADO ANTIDERRAPANTE DE ARENA, CON SEPARACIÓN DE SOLELAS DE CENTRO A CENTRO DE 40 MM, CON REDONDO DE 3/8" ESPACIADO A 6" DE CENTRO A CENTRO DE REDONDO, SOLELA CON BASE DE 10 MM Y DE HUELLA 15 MM., COLOR AMARILLO Y TABLEROS DE CRUCEROS 1/4" X 1 1/2" Y PLACA DE 3/8" CONFORMADAS MONOLÍTICAMENTE CON ACABADO ANTIDESLIZANTE DE ORIGEN. INCLUYE SILETAS DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE, RETIRO DE TABLÓN DE MADERA HASTA BODEGAS A UNA DISTANCIA DE 70 ML, ELEVACIÓN DE MATERIALES DE 0 A 15 MTS. DE ALTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	\$5,265,000.00	\$5,265,000.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	100	0	0
35100001	SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACÚSTICO Y RETARDANTE AL FUEGO A BASE DE FIBRA DE CELULOSA APLICADA EN OBRA, SOBRE MUROS DE TABIQUE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 20 MTS., A BASE DEL SISTEMA APLICADO POR ROCIADO K-13 EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 1", COLOR NEGRO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, TOCOS LOS ACARREOS NECESARIOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$420,000.00	\$420,000.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	100	0	0



CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

ESTUDIOS
CHURUBUSCO

Programa Anual de Mantenimiento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas 2019
Dependencia o Entidad: ESTUDIOS CHURUBUSCO AZTECA, S.A.

CUCOP	Concepto	Valor total estimado de compra	Valor Estimado de compras Mipymes	Cantidad	Unidad de Medida	Carácter del procedimiento de contratación	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
35100001	REMODELACIÓN INTEGRAL DEL FORO 8, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE CABINA DE PRODUCCIÓN SEMICIRCULAR EN DOS NIVELES, DESPLANTADA AL INTERIOR DEL FORO, A BASE DE MUROS DE TABIQUE Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, NÚCLEOS SANITARIOS, OFICINAS DE PRODUCCIÓN Y ÁREA PARA VESTUARIO Y MAQUILLAJE, ADEMÁS DE CICLORAMA DE LAMBRIN CON TABLA ROCA, PASARELA FIJA, BARANDALES EN PASARELA, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DE FORO 5 Y 8.	\$10,525,297.00	\$10,525,297.00	1	SERVICIO	N	DISTRITO FEDERAL	0	0	100	0

TOTALES \$19,957,449.00 \$19,957,449.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Miguel Ángel Blancas Moreno
Gerente de Recursos Materiales,
Servicios Generales y Obra Pública

C. Guillermo Gerardo Cortés Oseguera

En suplencia por ausencia del Titular de la Dirección de Administración y Finanzas, de conformidad con el oficio número DG/145/2018 de fecha 30/11/2018 y con fundamento en lo determinado en el numeral 43 del apartado funciones del Gerente de Planeación, Programación y Presupuesto del Manual de Organización de Estudios Churubusco Azteca, S.A., vigente.

Carlos Gabriel García Agraz
Director General

Arq. Santiago Quintanar Galicia
Jefe de Obra Pública